Gmail

Liccp DER <liccp.der@gmail.com>

Concorrência nº 021/2022 - Itens Especiais

1 mensagem

licitacao@coneeng.com.br <licitacao@coneeng.com.br> 23 de novembro de 2022 15:52
Para: liccp@der.rj.gov.br, Liccp DER <liccp.der@gmail.com>
Cc: genren13153@gmail.com, engenharia@coneeng.com.br, administrativo@coneeng.com.br

Prezados,

Em observância ao edital de Licitação, Concorrência Pública nº 021/2022 a empresa Cone Engenharia e Construção Civil Ltda., os itens especiais 142 ao 145 (Caixas coletoras de Sarjeta) não possui a sua composição analítica no material fornecido por vossa senhoria.

No aguardo.

Atenciosamente,

Cone Engenharia e Construção Civil Ltda.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Departamento Estadual de Estradas de Rodagem

Diretoria de Obras e Conservação - Regional I

À COO-LIC,

As comoposições solicitadas no anexo 9 (documento SEI nº 43193191) já constam no arquivo anexo (documento SEI nº 42141621).

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por **Newton Rodrigues Moreira Junior**, **Engenheiro**, em 24/11/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **43234991** e o código CRC **9D81BE18**.

Referência: Processo nº SEI-330022/001304/2022 SEI nº 43234991

Av. Presidente Vargas,, 1100 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP CEP 20071-002
Telefone:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ
DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

03/11/2022
14:42:43 PM

COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE JUN/2022

CÓDIGO : 20.028.0136-9 DATA DA CRIAÇÃO : 21/09/2017 DATA DA REVISÃO : 21/09/2017 UNIDADE : unid

NOME : CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS-15) COM GRELHA DE CONCRETO (TCC-01)

SEQ	NOMENCLATURA	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
001	CONCRETO P/CAMADAS PREP. C/180KG DE CIM.	01603	m3	0,13500000	291,6159	39,37
002	CONCRETO FCK 15MPA	01635	m3	3,65000000	358,1910	1.307,40
003	BARRA ACO CA-50,DIAM.DE 8 A 12,5MM	03050	kg	8,36000000	8,6330	72,17
004	CONCRETO FCK 25MPA	03110	m3	0,09200000	401,8011	36,97
005	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	03379	m2	18,79000000	67,6110	1.270,41
006	AçO CA-50, 6,3MM,FORNEC	09105	kg	3,72000000	8,9500	33,29
PERCENTUAL/GRUPO 1:			%	0,00	2.759,61	0,00
007	PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H	01745	m3	3,87700000	88,6578	343,73
008	LANCAMENTO CONC.C/ARM.2,0M3/H, HORIZ/VERT	01752	m3	0,09200000	127,4587	11,73
009	LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ.	01764	m3	3,78500000	79,8458	302,22
010	REATERRO VALA/CAVA COMPACT. MACO 30CM	01792	m3	8,00000000	37,9390	303,51
011	ESCAVACAO MAN. 1ªCAT., ATE 1,50M	03032	m3	26,00000000	61,4250	1.597,05
012	CORTE ACO CA-50B DIAM.ENTRE 8MM A 12,5MM	03053	kg	8,36000000	4,5184	37,77
013	CORTE AçO CA-50, 6,3MM	09107	kg	3,72000000	5,1600	19,20
PERCENTUAL/GRUPO 4:			%	0,00	2.615,21	0,00
PERCENTUAL/GERAL :			%	0,00	5.374,82	0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO : 5.374,82

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ
DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

03/11/2022
14:42:07 PM

COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE JUN/2022

CÓDIGO : 20.028.0111-9 DATA DA CRIAÇÃO : 22/12/2020 DATA DA REVISÃO : UNIDADE : un

NOME : Caixa coletora de sarjeta, tipo CCS 12 - DNIT, com grelha de concreto (TCC-01), medindo 0,20m de espessura,1,00x1,25m de base e 3,00m de altura, com fornecimento dos materiais e escavação manual.

SEQ	NOMENCLATURA	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
001	CONCRETO FCK 15MPA	01635	m3	3,00000000	358,1910	1.074,57
002	BARRA ACO CA-50,DIAM.DE 8 A 12,5MM	03050	kg	8,36000000	8,6330	72,17
003	CONCRETO FCK 25MPA	03110	m3	0,09200000	401,8011	36,97
004	AçO CA-50, 6,3MM,FORNEC	09105	kg	3,72000000	8,9500	33,29
PERCENTUAL/GRUPO 1:			%	0,00	1217,00	0,00
005	PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H	01745	m3	3,09200000	88,6578	274,13
006	LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ.	01764	m3	3,00000000	79,8458	239,54
007	ESCAVACAO MAN. 1ªCAT., ATE 1,50M	03032	m3	23,00000000	61,4250	1.412,78
008	CORTE ACO CA-50B DIAM.ENTRE 8MM A 12,5MM	03053	kg	8,36000000	4,5184	37,77
009	LANCAMENTO CONC.C/ARM. 2,0M3/H, HORIZ.	03059	m3	0,09200000	91,8225	8,45
010	REATERRO VALA/CAVA C/VIBRO-COMPACT. 30CM	03344	m3	7,00000000	24,1521	169,06
011	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	03379	m2	32,28000000	67,6110	2.182,48
012	CORTE AçO CA-50, 6,3MM	09107	kg	3,72000000	5,1600	19,20
PERCENTUAL/GRUPO 4:			%	0,00	4.343,41	0,00
PERCENTUAL/GERAL :			%	0,00	5.560,41	0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO : 5.560,41

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ
DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

03/11/2022
14:40:46 PM

COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE JUN/2022

CÓDIGO : 20.028.0131-9 DATA DA CRIAÇÃO : 21/09/2017 DATA DA REVISÃO : 21/09/2017 UNIDADE : unid

NOME : CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS-10) COM GRELHA DE CONCRTO (TCC-01)

SEQ	NOMENCLATURA	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
001	CONCRETO P/CAMADAS PREP. C/180KG DE CIM.	01603	m3	0,13500000	291,6159	39,37
002	CONCRETO FCK 15MPA	01635	m3	3,20000000	358,1910	1.146,21
003	BARRA ACO CA-50,DIAM.DE 8 A 12,5MM	03050	kg	8,36000000	8,6330	72,17
004	CONCRETO FCK 25MPA	03110	m3	0,09200000	401,8011	36,97
005	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	03379	m2	16,14000000	67,6110	1.091,24
006	AçO CA-50, 6,3MM,FORNEC	09105	kg	3,72000000	8,9500	33,29
PERCENTUAL/GRUPO 1:			%	0,00	2.419,25	0,00
007	PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H	01745	m3	3,42700000	88,6578	303,83
008	LANCAMENTO CONC.C/ARM.2,0M3/H, HORIZ/VERT	01752	m3	0,09200000	127,4587	11,73
009	LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ.	01764	m3	3,33500000	79,8458	266,29
010	REATERRO VALA/CAVA COMPACT. MACO 30CM	01792	m3	7,00000000	37,9390	265,57
011	ESCAVACAO MAN. 1ªCAT., ATE 1,50M	03032	m3	23,00000000	61,4250	1.412,78
012	CORTE ACO CA-50B DIAM.ENTRE 8MM A 12,5MM	03053	kg	8,36000000	4,5184	37,77
013	CORTE AçO CA-50, 6,3MM	09107	kg	3,72000000	5,1600	19,20
PERCENTUAL/GRUPO 4:			%	0,00	2.317,17	0,00
PERCENTUAL/GERAL :			%	0,00	4.736,42	0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO : 4.736,42

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER - RJ
DOC - DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

03/11/2022
14:39:49 PM

COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE JUN/2022

CÓDIGO : 20.028.0107-9 DATA DA CRIAÇÃO : 22/12/2020 DATA DA REVISÃO : 22/12/2020 UNIDADE : un

NOME : Caixa coletora de sarjeta, tipo CCS 08 - DNIT, com grelha de concreto (TCC-01), medindo 0,20m de espessura,1,00x1,25m de base e 2,50m de altura, com fornecimento dos materiais e escavação manual.

SEQ	NOMENCLATURA	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
001	CONCRETO FCK 15MPA	01635	m3	2,45000000	358,1910	877,57
002	BARRA ACO CA-50,DIAM.DE 8 A 12,5MM	03050	kg	8,36000000	8,6330	72,17
003	CONCRETO FCK 25MPA	03110	m3	0,09200000	401,8011	36,97
004	AçO CA-50, 6,3MM,FORNEC	09105	kg	3,72000000	8,9500	33,29
PERCENTUAL/GRUPO 1:			%	0,00	1020,00	0,00
005	PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H	01745	m3	2,54200000	88,6578	225,37
006	LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ.	01764	m3	2,45000000	79,8458	195,62
007	ESCAVACAO MAN. 1ªCAT., ATE 1,50M	03032	m3	19,00000000	61,4250	1.167,08
008	CORTE ACO CA-50B DIAM.ENTRE 8MM A 12,5MM	03053	kg	8,36000000	4,5184	37,77
009	LANCAMENTO CONC.C/ARM. 2,0M3/H, HORIZ.	03059	m3	0,09200000	91,8225	8,45
010	REATERRO VALA/CAVA C/VIBRO-COMPACT. 30CM	03344	m3	6,00000000	24,1521	144,91
011	FORMAS MADEIRA PARAM. PLANOS, 2 VEZES	03379	m2	26,98000000	67,6110	1.824,14
012	CORTE AçO CA-50, 6,3MM	09107	kg	3,72000000	5,1600	19,20
PERCENTUAL/GRUPO 4:			%	0,00	3.622,54	0,00
PERCENTUAL/GERAL :			%	0,00	4.642,54	0,00

TOTAL DA COMPOSIÇÃO : 4.642,54

Gmail

Liccp DER <liccp.der@gmail.com>

Concorrência nº 021/2022 - Itens Especiais

Liccp DER <liccp.der@gmail.com> 25 de novembro de 2022 16:05
Para: licitacao@coneeng.com.br

Prezados, boa tarde.
Segue resposta ao seu pedido de esclarecimento da CO nº 021/2022.

Lembramos que os esclarecimentos podem ser acompanhados pelo SEI - 330022/001304/2022 ou pelo site do DER/RJ.

At.te.
Comissão Permanente de Licitação - DER/RJ.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

9.2 ANEXO DA RESPOSTA DOC I PARA CONE.pdf
219K

9.1 RESPOSTA DA DOC I PARA CONE - CO 021 2022.pdf
162K